

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej
nr 4803P - Etap I

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	1,94	0,00						0,00
			30,20	136,40	0,00	0,00	-136,40	
0+030,20	7,09	0,00						-136,40
			28,40	150,60	0,00	0,00	-150,60	
0+058,60	3,51	0,00						-287,00
			58,20	233,33	0,00	0,00	-233,33	
0+116,80	4,51	0,00						-520,33
			28,80	112,87	0,00	0,00	-112,87	
0+145,60	3,33	0,00						-633,20
			36,16	121,24	0,00	0,00	-121,24	
0+181,76	3,37	0,00						-754,44
			25,54	92,08	0,00	0,00	-92,08	
0+207,30	3,84	0,00						-846,52
			31,65	111,56	0,00	0,00	-111,56	
0+238,95	3,21	0,00						-958,08
			20,85	60,37	0,00	0,00	-60,37	
0+259,80	2,58	0,00						-1018,45
			21,00	49,77	0,00	0,00	-49,77	
0+280,80	2,16	0,00						-1068,22
			30,00	90,71	0,00	0,00	-90,71	
0+310,80	3,89	0,00						-1158,92
			30,30	85,43	0,00	0,00	-85,43	
0+341,10	1,75	0,00						-1244,36
			30,10	60,57	0,00	0,00	-60,57	
0+371,20	2,27	0,00						-1304,93
			31,30	116,14	0,00	0,00	-116,14	
0+402,50	5,15	0,00						-1421,07
			27,10	97,94	0,00	0,00	-97,94	
0+429,60	2,08	0,00						-1519,00
			29,40	81,86	0,00	0,00	-81,86	
0+459,00	3,49	0,00						-1600,87
			30,70	113,17	0,00	0,00	-113,17	
0+489,70	3,88	0,00						-1714,03
			30,10	91,75	0,00	0,00	-91,75	
0+519,80	2,21	0,00						-1805,78

