



Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Pępowa w kierunku Siedlca



Kostka betonowa, bezfazowa, koloru szarego gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm
Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=2,5 MPa) o grubości 15 cm
Warstwa odcinająca z piasku o grubości 25cm.
Nasyp z piasku - grubość zmienna
Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP 250g/m2



Opornik betonowy, szary 12x25x100cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15cm

Kostka betonowa, bezfazowa, koloru grafitowego gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20cm.
Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=2,5 MPa) o grubości 20 cm
Nasyp z piasku - grubość zmienna
Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP 250g/m2

Opornik betonowy, szary 12x25x100cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15cm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C. ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)				
Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Pępowa w kierunku Siedlca			
Nr ew. działek	Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń	Stadium	PBW	
Adres obiektu	Droga powiatowa z Pępowa w kierunku Siedlca	Skala	1:50	
Rysunek	PRZEKROJE NORMALNE	Rysunek nr	3	
		Data oprac.	05.2016	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Autor projektu	Mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	WKP/0306/PWOD/13	
Sprawdzający	inż. Zdzisław Olejnik	Kons.-inż. w zakresie dróg i ulic	863/86/Lo	
Opracował	inż. Tomasz Bem	-----	-----	